章	項目	特記事項

⑱ 塗装工事

11節　ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）

㉓ ウレタン樹脂ワニス塗り

木部のウレタン樹脂ワニス塗り（表１８．１１．１）
・Ａ種　※Ｂ種

12節　オイルステイン塗り（ＯＳ）

㉔ オイルステイン塗り

木部のオイルステイン塗り（表１８．１２．１）

13節　木材保護塗料塗り（ＷＰ）

㉕ 木材保護塗料塗り

木部の木材保護塗料塗り（表１８．１３．１）
・Ａ種　※Ｂ種

14節　マスチック塗材塗り

㉖ マスチック塗材塗り

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面、ﾓﾙﾀﾙ面、ALCﾊﾟﾈﾙ面のマスチック塗材塗り（表１８．１４．１）
・Ａ種　⊙Ｂ種

その他

㉗ 補償規定

元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を提出する。
保証期間は、工事引渡し後（ 10 ）年間。

⑲ 内装工事

２節　ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り

① 材料

⊙ビニル床シート（JIS A 5705）	種類記号　※ＮＣ　・その他（　） 色柄　・無地　・その他（　） 厚さ　※２．５ｍｍ　・　ｍｍ　・　ｍｍ
・ビニル床タイル（JIS A 5705）	種類（　） 厚さ　※２．０ｍｍ　・その他（　）
・帯電防止床シート	種類（　） 性能（　） 厚さ（　）
・帯電防止床タイル	種類（　） 性能（　） 厚さ（　）
・視覚障害者用床タイル	種類（　） 形状（　）
・耐動荷重性床シート	種類（　） 厚さ（　）
⊙ビニル幅木	厚さ　※１．５ｍｍ　・その他（　） 高さ　※６０ｍｍ　・その他（　）
・ゴム床タイル	種類（　） 厚さ（　）

ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイルの施工時に使用される接着剤のホルムアルデヒドの放散量
※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
ただし、ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイルの施工時に使用される接着剤はノンホルマリンタイプとし、トルエンやキシレン及びエチルベンゼンの発生の原因となる有機溶剤の含有の少ないものとする。

② 施工

下地の工法
・１９．２．３(a)(1)～(3)による　・その他（　）
ビニル床シートの熱溶接工法
※適用する　・適用しない

３節　カーペット敷き

3．材料及び工法

・織じゅうたん（JIS L 4404　表１９．３．１）

種別	織り方	パイル形状	帯電性	備考
・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種	・		※人体帯電圧 ３kV以下 ・	

・タフテッドカーペット（JIS L 4405）

パイル形状	パイル長(ｍｍ)	帯電性	工法	備考
・ ・	・ ・	※人体帯電圧 ３kV以下 ・	・グリッパー工法 ・全面接着工法	

・ニードルパンチカーペット

厚さ(ｍｍ)	帯電性	備考
・ ・ ・	※人体帯電圧 ３kV以下 ・	

・タイルカーペット（JIS L 4406）

種類	パイル形状	寸法	総厚さ(ｍｍ)	備考
※一種 ・二種	※ループパイル ・	※５００ｍｍ角 ・	※６．５ ・	

タイルカーペットの敷き方
平場　※市松敷き　・模様流し　・その他（　）
階段部分　※模様流し　・市松敷き　・その他（　）
・下敷き材　※JIS L 3204の第２種２号　厚さ８ｍｍ　・その他（　）
・見切り、押さえ金物（材質：　種類：　形状：　）
カーペット等の接着に使用される接着剤のホルムアルデヒドの放散量
※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）

４節　合成樹脂塗床

4．材料

弾性ウレタン樹脂系塗床材及びエポキシ樹脂系塗床材に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量
※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）

5．工法

・弾性ウレタン樹脂系塗床材仕上げの種類（表１９．４．３）
※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ
・エポキシ樹脂系塗床材仕上げの種類
・薄膜流し展べ仕上げ（表１９．４．４）　・厚膜流し展べ仕上げ（表１９．４．５）
・樹脂モルタル仕上げ（表１９．４．６）　・防滑仕上げ（表１９．４．７）

５節　フローリング張り

⑥ 材料

フローリングのホルムアルデヒドの放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
フローリングの品名
・単層フローリング（・フローリングボード　・フローリングブロック　・モザイクパーケット）
⊙複合フローリング（⊙複合1種フローリング　・複合2種フローリング　・複合3種フローリング）

⑦ 工法一般

フローリング張りの工法
・湿式工法（モルタル埋込み工法）
⊙乾式工法（⊙釘留め工法　・接着工法）

8．モルタル埋込み工法

フローリングブロックの樹種、厚さ及び大きさ
※表１９．５．１による　・その他（樹種：　厚さ：　大きさ：　）

⑨ 釘留め工法

フローリングの樹種　※なら　⊙その他（図示による）
複合フローリングの種別（表１９．５．３）　・Ａ種　⊙Ｂ種　※Ｃ種
Ｃ種の場合の防湿処理　・必要（下張り工法）　・不要
接着剤のホルムアルデヒドの放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）

⑩ 接着工法

フローリングの樹種等（表１９．５．１、表１９．５．２及び表１９．５．４）
※なら　・その他（　）
モザイクパーケットの樹種、厚さ及び大きさ
樹種（　）　厚さ（　）　大きさ（　）
フローリング裏面の緩衝材　※合成樹脂発泡シート　・その他（　）
接着剤のホルムアルデヒドの放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）

⑪ 仕上げ

フローリング表面の塗装
※ウレタン樹脂ワニス塗り　・オイルステイン塗りのうえワックス塗り
⊙生地のままワックス塗り

12．特殊なフローリング張り

体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床の場合
※日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」
・図示による

６節　畳敷き

⑬ 材料

畳の種別（表１９．６．１）　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　⊙Ｄ種
Ｄ種の場合の畳床　・ＫＴ－Ⅰ　・ＫＴ－Ⅱ　・ＫＴ－Ⅲ　・ＫＴ－Ｋ　・ＫＴ－Ｎ

７節　せっこうボード、その他ボード及び合板張り

⑭ 材料

せっこうボード、その他のボード類の種類、厚さ等は図示による。
パーティクルボード及びＭＤＦの集成材等のホルムアルデヒド放散量
※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
合板のホルムアルデヒドの放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
普通合板の表板の樹種名
・生地又は透明塗装塗り　※ラワン程度　・その他（　）
・不透明塗料塗り　※しな程度　・その他（　）
普通合板の板面の品質
・広葉樹１等　・広葉樹２等　・針葉樹ａ　・針葉樹ｂ　・針葉樹ｃ　・針葉樹ｄ
普通合板の防虫処理　※処理する　・処理しない
普通合板の厚さ　・3.0mm　・4.0mm　⊙5.5mm　・6.0mm　⊙その他（図示による）
天然木化粧合板の樹種名、防虫処理、厚さ等
樹種（　）　化粧単板厚さ　・０．３ｍｍ以下　・その他　ｍｍ
そば包み　・有　・無　板厚さ（　ｍｍ）
耐水性能（・１類　・２類）　防虫処理（※処理する　・処理しない）
特殊加工化粧合板の化粧加工の方法、表面性能、防虫処理、厚さ等
化粧加工の方法
・オーバーレイ　・プリント　・塗装　・その他（　）
表面性能　・Ｆタイプ　・ＦＷタイプ　・Ｗタイプ　・ＳＷタイプ
厚さ　・４．０ｍｍ　・その他（　ｍｍ）
接着剤（JIS A 5538）のホルムアルデヒド放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
遮音壁に用いる遮音シール材
・アクリル系、ウレタン系等のシーリング材（JIS A 5758）
⊙ジョイントコンパウンド（JIS A 6914）

⑮ 工法

下地の種類　⊙軽量鉄骨　・木造　・その他（　）
合板類の張付け（表１９．７．３）　・Ａ種　※Ｂ種
せっこうボードの目地工法の種類（表１９．７．５）
⊙継目処理　・突付け　・目透かし

８節　壁紙張り

⑯ 材料

壁紙の材料（JIS A 6921）

施工箇所	壁紙の種類					防火性能の級別	品質
	紙	繊維	ﾋﾞﾆﾙ樹脂	プラスチック	無機質		
	・	・	⊙	・	・	⊙１級　・２級	
	・	・	・	・	・	・１級　・２級	
	・	・	・	・	・	・１級　・２級	
	・	・	・	・	・	・１級　・２級	

壁紙のホルムアルデヒドの放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
壁紙接着剤のホルムアルデヒドの放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）
なお、壁紙用接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用している規格品とする。

⑰ 施工

せっこうボード面の素地ごしらえ（表１８．２．７）　・Ａ種　※Ｂ種

９節　断熱・結露

⑱ 断熱材打込み工法

断熱材打込み工法の材料（JIS A 9511）
・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材　（種類：　厚さ：　ｍｍ）
⊙押出法ポリスチレンフォーム保温材　（種類：　Ａ種　1号　厚さ：　５０ｍｍ）
・硬質ウレタンフォーム保温材　（種類：　厚さ：　ｍｍ）
ただし、硬質ウレタンフォームの保温材の発泡剤による種類はＡ種とする。
張付け用接着剤のホルムアルデヒド放散量　※Ｆ☆☆☆☆　・その他（　）

19．断熱材現場発泡工法

断熱材の種類（JIS A 9526）　※Ａ種１　・Ａ種２　・Ａ種３　・Ｂ種１　・Ｂ種２
吹付け厚さ（　ｍｍ）

その他

20．

⑳ ユニット及びその他の工事

２節　ユニット工事等

1．フリーアクセスフロア

施工箇所			
構成材			
表面仕上げ材	一般床部	※タイルカーペット ・帯電防止ビニル床タイル ・	
	ボーダー部 スロープ	・一般部に準ずる ・	
形状寸法（ｍｍ）		・５００×５００　・	
高さ（ｍｍ）			
耐荷重（Ｎ）		・３０００　・５０００　・	
許容水平力（Ｇ）		・０．６　・１．０	

② 可動間仕切

材料等（JIS A 6512）
構造形式（図示による）　構成材の種類（図示による）
構成材の遮音性（図示による）
パネル表面仕上げ（図示による）
パネル内建具　※図示による

③ 移動間仕切

材料等
パネル操作方法による種類（　）
パネル表面材の材質（　）　パネル表面材の仕上げ（　）
性能等
パネル圧接装置の操作方法（　）
遮音性能（　）　ハンガーレール下地の補強（　）
工法
あと施工アンカー（材質：　寸法：　）

4．トイレブース

材料
パネルの表面材　・メラミン樹脂系　・ポリエステル樹脂系　・その他（　）
パネルの主要基材（　）
脚部タイプ　※幅木タイプ　・その他（　）
頭つなぎ等の構造金物はステンレス製のものとする。

⑤ 階段滑り止め

材種・形状　※ステンレス（SUS304）製（タイヤ入り又はビニルタイヤ入り）
⊙その他（図示による　）
寸法　※幅３５ｍｍ程度　・その他（　）
取付工法　※接着工法　・埋込み工法

6．黒板及びホワイトボード

種類		寸法	色彩	備考
・黒板 JIS S 6007	※焼き付け ・		※緑 ・黒	※平面　・曲面　・引き分け　・上下
・ホワイトボード JIS S 6052	※ホーロー ・		※白 ・	※平面　・曲面　・引き分け　・上下

⑦ 鏡

鏡のガラス（JIS R 3202）
厚さ　※５ｍｍ　・その他（　ｍｍ）

⑧ 表示

衝突防止表示　形状（ 円形 ）　寸法（ φ３０ ）　材質（ ステンレス ）
法令に基づく非常用進入口等の表示
※消防法に適合する市販品
・その他
室名札等の形状、寸法等は図示による。

9．煙突ライニング

煙突用成形ライニング材
・ゾノライト系けい酸カルシウム材　・心材付き繊維積層ライニング材
適用安全使用温度（　℃）

10．ブラインド

・横型ブラインド（JIS A 4801）
種類　※ギヤ式　・コード式　・その他（　）
スラットの幅　※２５ｍｍ　・その他（　ｍｍ）
スラットの材種　※アルミニウム合金製　・その他（　）
ヘッドボックス及びボトムレールの材種　※鋼製　・その他（　）
・縦型ブラインド
ブラインドの寸法　幅（　）　高さ（　）
開閉方式　・片開き方式　・両開き方式
操作方式　※２本操作コード方式　・１本操作コード方式
スラットの材質　・焼き付け塗装仕上げアルミスラット
・防炎性能認定表示のある特殊樹脂加工のクロススラット
スラットの幅　・８０　・１００　・

11．ロールスクリーン

操作方式　・スプリング式　・コード式（チェーン式）　・電動式
・その他（　）
ロールスクリーンの幅（　）　高さ（　）
スクリーンの材種（　）　品質（　）
巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード等の材料
※製造所の仕様　・その他（　）

⑫ カーテン及びカーテンレール

（表２０．２．１）

施工箇所			
シングルダブルの別	・シングル　⊙ダブル		
ひだの種類			
きれ地の種類			
形式	・片引き　・引分け		
開閉操作方式	・手引き ・ひも引き ・電動		
レール及びブラケットの強さ	※１０－９０ ・１０－６０		
レールの材料 （JIS A 4802）	※アルミ及びアルミ合金製押出成型材 ・		
レールの形状	※角形 ・		
レールの仕上げ	※アルマイト ⊙図示による		

暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　※３００ｍｍ以上　・その他（　ｍｍ）

３節　プレキャストコンクリート工事

13．材料

適用箇所
・手すり　・段板　・ルーバー　・その他（　）
セメントの種類（表６．３．１）
※普通ポルトランドセメント　・混合セメントのＡ種
・その他（　）
砂利及び砂の種類（JIS A 5308）　※Ａ　・Ｂ
砕石及び砕砂の種類（JIS A 5005）　※Ａ　・Ｂ
アルカリシリカ反応
・本工事において使用する骨材についてアルカリシリカ反応性試験を行う。
（・化学法　・モルタルバー法　・その他促進試験）
・年２回の生コン工場定期検査結果で確認する。
上記の結果から、骨材が有害と判定された場合は、アルカリ総量規制〈コンクリート中のアルカリ総量が３kg／ｍ³以下〉等によりアルカリ骨材反応の抑制対策を講じる。

混和剤（JIS A 6204）
※標準仕様書６．３．５（１）（・ＡＥ剤　・ＡＥ減水剤　・高性能ＡＥ減水剤）
・その他（　）
混和材（JIS A 6201）
※標準仕様書６．３．５（２）（・フライアッシュⅠ種　・フライアッシュⅡ種
・高炉スラグ微粉末（JIS A 6206）　・膨張剤（JIS A 6202））
・その他（　）
鉄筋

規格番号	種類	径（ｍｍ）
※JIS G 3112	・ＳＤ２９５Ａ ・ＳＤ３４５	・Ｄ１０　・Ｄ１３　・Ｄ１６　・ ・Ｄ１９　・Ｄ２２　・Ｄ２５　・
・建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けた鉄筋		

補強鉄線の径　※３．２ｍｍ　・その他（　ｍｍ）

14．製作

コンクリートの設計基準強度（　Ｎ／ｍｍ²）
鉄筋の配筋　※配筋を定めた計算書を監督員に提出
・図示による

15．養生その他

取付け方法　※図示による
・製作工場の仕様による

４節　間知石及びコンクリート間知ブロック積み

16．材料

間知石の材種　・花崗岩　・安山岩　・その他（　）
コンクリート間知ブロックの種類及び質量区分（JIS A 5371）

面の形状等	種類	質量区分
・長方形（１～７種）	・　・	・Ａ種　・Ｂ種
・正方形（８～１０種）	・　・	・Ａ種　・Ｂ種
・正六角形（１１～１２種）	・　・	・Ａ種　・Ｂ種

17．工法

間知石の積み方　※谷積み　・布積み
目塗り　・行う　・行わない
伸縮調整目地　材種（　）　厚さ（　ｍｍ）

その他

⑱ 点検口

型式	材種	寸法	タイプ
天井	※アルミニウム製 ・ステンレス鋼製	※４５０×４５０ ⊙６００×６００	※額縁タイプ ⊙目地タイプ
床	・アルミニウム製 ・ステンレス鋼製	・４５０×４５０ ・６００×６００	※額縁タイプ ・目地タイプ
壁	・アルミニウム製 ⊙塩ビ製	・４５０×４５０ ⊙３００×３００	※額縁タイプ ・目地タイプ

⑲ 鍵箱

型式　・３０本用　・４０本用　⊙６０本用　・１２０本用　・（　）

20．くつふきマット

材種	受け枠
※硬質アルミニウム製 ・塩化ビニル又はゴム製 ・ステンレス製（SUS304）製 ・	・硬質アルミニウム製 ・ステンレス（SUS304）製

㉑ 流し台ユニット

種類	寸法	適用内容	規格・品質等
・流し台	・1200　・1500　・1800	付きントラップ	・優良住宅部品程度 ・
・コンロ台	・600　※700　・		
・つり戸棚	※1200　・900　・600		
・水切り棚	※1200　・		
⊙図示による			

22．天井見切り縁

材種　・アルミニウム製　・塩ビ製

一級建築士事務所
アトリエ　かなえ
〒901-0405　沖縄県八重瀬町字伊覇122-3-A
沖縄県知事登録 第162-3951号　TEL 098-998-1566 / FAX 098-998-1567
一級建築士登録　第 350958 号
漢那　香苗

DWG. DATE	検図	製図	縮尺	工事名称	儀保様住宅新築工事	施主印	図面番号
2025/08/26			S=1/100				
PRINT. DATE 令和8年 7月16日				図面名称	特記仕様書⑥		A － 05