

外 部 仕 上 表			
屋 根	コンクリートスラブ金コテ仕上（排水口に準じ水勾配） 遮熱塗装防水仕上げ	縦 樋	硬質塩化ビニル管＋ＶＰ塗装 樋受金物：ステンレス製 ※監理者確認
外 壁	ＲＣ打放シ下地補修＋漆喰仕上げ、打継目地：シーリングPS-2（10×20）	郵便受	オンリーワン 5万円程度 ポスト・インターホン・照明
軒 裏	コンクリート打放し補修下地＋ＥＰ 塗装艶消し	シーリング	ポリウレタン系
駐車スペース	厚100土間コンクリート洗い出し仕上（誘発目地付）車止め1か所	外 構	排水溝・砂利敷き・クーラー排水溝・新設RC塀
犬走り	ア）１００ＲＣ金コテ仕上げ、誘発目地 排水溝（砂利敷き）		

別途工事	
支持地盤調査による基礎変更：	本工事
合併処理浄化槽：	7人槽
杭工事：	本工事
植栽：	別途工事
外構工事：	本工事

記号凡例	
VE	塩化ビニル樹脂エナメル2回塗仕上
EP	合成樹脂エメルションペイント2回塗仕上
OP	油性調合ペイント3回塗仕上
PP	ポリウレタン樹脂塗装仕上
CL	クリアラッカー
RC	コンクリート
PB	石膏ボード
OS	オイルステイン

内 部 仕 上 表								
階	室 名	天 井 高	床	幅 木	壁	廻り縁	天 井	備 考
			仕 上 ・ 塗 装	仕 上 ・ 塗 装	仕 上 ・ 塗 装	仕 上 ・ 塗 装	仕 上 ・ 塗 装	
1	アプローチ		厚100土間コンクリート（磨光目地付）					花壇(客土)・砂利敷き
	駐車スペース		厚100土間コンクリート（磨光目地付）					
	ポーチ		300角タイル仕上げ		コンクリート打放し補修下地+吹付タイル仕上げ		コンクリート打放し補修下地+ＥＰ塗装艶消し	
	玄 関	H=2580	300角タイル仕上げ		コンクリート打ち放しパネコート仕上げ+塗装仕上げ		ラワン合板+塗装仕上げ同等品	玄関框（メラビー）
	ホール・廊 下	H=2500	厚12mmラワン合板+足場板敷き	木製 巾木 H＝３０	コンクリート打ち放しパネコート仕上げ+塗装仕上げ		同 上	
	趣味部屋	H=2700	厚150土間コンクリート	木製 巾木 H＝３０	コンクリート打ち放し仕上げ		コンクリート打放し仕上げ	
	事務所	H=2650	厚100土間コンクリート	木製 巾木 H＝３０	コンクリート打ち放し仕上げ		コンクリート打放し仕上げ	
	トイレ	H=1940～H=2200						
	階 段		タモ集成材		コンクリート打ち放しパネコート仕上げ+塗装仕上げ		ラワン合板+塗装仕上げ同等品	タモ手すり ブラケット
	主寝室	H=2500	厚12mmラワン合板+足場板敷き	木製 巾木 H＝３０	厚12.5mmＰＢ+漆喰仕上げ同等品		同 上	
	ＬＤＫ	H=3500	厚12mmラワン合板+足場板敷き	木製 巾木 H＝３０	厚12.5mmＰＢ+漆喰仕上げ同等品		同 上	キッチン 業務用キッチン（TOOLBOX同等品） キッチン前カウンター造作（タモ集成材）
	キッチン	H=2400	厚12mmラワン合板+足場板敷き	木製 巾木 H＝３０	厚12.5mmＰＢ+漆喰仕上げ同等品		同 上	
	子供室	H=2500	厚12mmラワン合板+足場板敷き	木製 巾木 H＝３０	厚12.5mmＰＢ+漆喰仕上げ同等品		同 上	
	ＷＣＬ	H=2400	厚12mmラワン合板+足場板敷き	木製 巾木 H＝３０	厚12.5mmＰＢ+漆喰仕上げ同等品		同 上	ハンガーパイプ、枕棚
	洗面室	H=2400	厚12mmラワン合板+ホモジニアスタイル貼り	ソフト幅木 H＝４０	厚12.5mm耐水ボード+漆喰仕上げ同等品		同 上	洗面化粧台（造作）洗濯版 一部タイル仕上げ 収納造作（化粧合板仕上、可動棚、ダボレール ウォシュレット一体大便器（リクシル） 手洗いカウンター設置 小便器
	トイレ	H=2400	厚12mmラワン合板+ホモジニアスタイル貼り	ソフト幅木 H＝４０	厚12.5mm耐水ボード+漆喰仕上げ同等品		同 上	
	浴 室	H=2000	ＵＢ0914					
	バルコニー		土間コンクリート仕上げ+施工施工ウットデッキ仕上げ				コンクリート打放し補修下地+ＥＰ塗装艶消し	屋上階段・コンクリート打ち放し仕上げ 手すり設置（フラットバー）

特 記 事 項			
断熱材	厚25mm押出法ポリエチレンフォーム（1種）打込み	金属製建具	アルミサッシ アルミ水切り （ブラック）
金物類	ステンレス（SUS304）	壁・天井下地	木製下地 ・カーテンレール・鏡取付部分は合板下地とする
自然給気口	外部：フラット型付ガラリ Φ100 ※瓦葺の恐れのある部分は全てF/D付きとする（100Φ以上） 100Φ以下は防火被い付き	構造材	普通杉一等材（大引き、根太受け、銅縁、野縁）、杉（根太）
換気口	床下換気口：ステンレス製（防虫網付）、天井換気孔：フラット型付ガラリ Φ100	造作材	一般（窓枠ノダ）
物干金物	川口技研 ホスクリーン ZA-0745-ST 物干し金物(1組)	シックハウス対策	内装仕上材、天井裏等の下地材は対象外建材又はF☆☆☆☆を使用する。
天井点検口	450×450（ナカ工業 額目地タイプ） 5箇所 ※設置場所は電気設備業者と協議の上、決定すること		

内装制限 認定番号	
1. ア) 9mm石膏ボード	準不燃 QM-9828
2. ア) 12. 5mm石膏ボード	不燃 NM-8619
3. ア) 6mm無石棉セメント板	不燃 1938
4. ア) 9mm化粧石膏ボード	準不燃 QM-9824
5. ア) 9mmロックウール吸音板	
6. ビニールクロス (防火2級: 壁装材料)	準不燃 防火種別2-2

設 備 特 記 事 項					
配 電	沖縄電力	換 気	台所はレンジフード、便所・浴室は天井換気扇による強制換気	浴 室	UB0914（リクシル）
設 備		空 調	冷房用スリーブ及びコンセント各部屋 1 箇所設置 ※ 4台空調機込	洗 面 室	洗面（設備図確認） 洗濯機用排水トラップ、タオル掛け、
給 水	公共水道より供給	厨房設備	業務用キッチン	便 所	洋風大便器（リクシル） 紙巻器 タオル掛け 鏡取付 同等品（紙巻き器・タオル掛け建築工事に含む） 手洗い
雑 排水		照明器具	（電気図面参照）※LED仕様	水 栓	外部 4 箇所散水栓
汚 水	浄化槽	T V受信	T Vアウトレット（各、居室）	食 器 棚	－
給 湯	※給湯設備の転落防止については告示1447号に適合させること。	コンセント	各、居室に2口コンセント2箇所設置 各、居室にマルチメディアコンセント設置 スイッチ：Panasonic：S0-STYLE（ソー・スタイル）	カーテンレール	－
		T E L 交信	電話用アウトレット（主寝室・子供室①②・LDK）		

 一級建築士事務所 アトリエ かぜい 〒901-0405 沖縄県八重瀬町宇伊覇122-3-A 沖縄県知事登録 第162-3951号 TEL 098-998-1566 / FAX 098-998-1567	一級建築士登録 第 350958 号 漢那 雷苗	DWG. DATE 2026/04/21	換図	製図	縮尺	工事名称 儀保様住宅新築工事	施主印	図面番号 A - 102
		PRINT. DATE 令和8年 7月16日				図面名称 仕上げ表		